



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม มาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกอบกับหนังสือที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 8 โครงการรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ส.ต.ท.สมพล ใจเย็น	ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองบก	ประธานกรรมการ
2. นายสันต์ บุญสุภาพ	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.หนองบก	กรรมการ
3. นายวิสพล ลาพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ) วิทยา พรหมจันทร์

(นายวิทยา พรหมจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
 ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง ถนน ค.ส.ล. ม. 5-8 ไป โคกเค็ง
 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 1,272.50 เมตร เมตร ก่อสร้าง จำนวน 1 ช่วง
 หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง ลูกตั้ง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
 หูข้างเชื่อมแยก กว้าง 0.00 เมตร ยาว 0.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 0.00 ตารางเมตร สองข้าง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานกรวยทางตามปากชุดอ	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
2	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	6362.50	1.70	10,816.25			10,816.25
3	งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกตั้ง หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	0.00	-	-			0.00
5	งานดินถม	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
7	งานเสริมชั้นรองพื้นทาง หนา	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
8	งานทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	254.50	407.00	103,581.50			103,581.50
9	งานผิวจราจร คสล.							0.00
9.1	ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม.	ตร.ม.	5090.00	367.00	1,868,030.00			1,868,030.00
9.2	ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม.	ตร.ม.	0.00	378.00	-			0.00
10	งานไหล่ทางลูกตั้ง	ลบ.ม.	190.88	156.00	29,776.50			29,776.50
11	งานระบายน้ำ							
11.1	งานท่อลอดกลม คสล.							
11.1.1	ขนาด	ม.	0.00	-	-			0.00
11.1.2	ขนาด	ม.	0.00	-	-			0.00
12	งานตีเส้นจราจร	0	0.00					0.00
12.1	เส้นสีเหลืองบ่งทิศทางจราจร Thermoplastic Paint	ตร.ม.	40.00	270.00	10,800.00			10,800.00
12.2	เส้นสีขาวขอบทาง Thermoplastic Paint	ตร.ม.	320.00	270.00	86,400.00			86,400.00
13	งานติดตั้งป้ายจราจร	0	0.00					0.00
	ป้ายบังคับ	ป้าย	0.00	-	-			0.00
	ป้ายเตือน	ป้าย	0.00	-	-			0.00
14	งานติดตั้งป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00
รวมยอด								2,112,404.25

หมายเหตุ อ้างอิงราคาตามบัญชีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ

2560 และราคาน้ำมันวันที่ 15 มกราคม 2561 ราคาโลหะ 28.15 บาท

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง TOTAL 2,112,404.25
 2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624 = 765,535.30
 หรือพื้นที่รวมเฉลี่ย 5,090.00 ตร.ม. ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = 2,877,939.55
 ความยาวถนน 1,272.50 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 546.17 บาท คิดเป็นเงินงบประมาณ = 2,780,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส.ต.ท.  ประธานกรรมการ

(สมพล ใจเย็น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

 กรรมการ

(นายวสันต์ บุญสุภาพ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

 ผู้ประมาณราคา
 (นายไชยยุทธ งามแสง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายวิศพล ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 กรรมการ

(นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
 ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง ถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน 2 ช่วง ม. 4 บ้านดุน ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี


ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 77.50 เมตร เมตร ก่อสร้าง จำนวน 2 ช่วง
 หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง ลูกตั้ง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
 หูข้างเชื่อมแยก กว้าง 0.00 เมตร ยาว 0.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 0.00 ตารางเมตร สองข้าง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานรื้อทางลาดปาชุดอ	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
2	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	387.50	1.70	658.75			658.75
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกตั้ง หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	0.00	-	-			0.00
5	งานดินถม	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
7	งานเสริมชั้นรองพื้นทาง หนา	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
8	งานทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	15.50	407.00	6,308.50			6,308.50
9	งานผิวจราจร คสล.							0.00
9.1	ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม.	ตร.ม.	310.00	367.00	113,770.00			113,770.00
9.2	ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม.	ตร.ม.	0.00	378.00	-			0.00
10	งานไหล่ทางลูกตั้ง	ลบ.ม.	11.63	156.00	1,813.50			1,813.50
11	งานระบายน้ำ							
11.1	งานท่อลอดกลม คสล.							
11.1.1	ขนาด	ม.	0.00	-	-			0.00
11.1.2	ขนาด	ม.	0.00	-	-			0.00
12	งานตีเส้นจราจร	0	0.00					0.00
12.1	เส้นสีเหลืองแบ่งทิศทางจราจร Thermoplastic Paint	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
12.2	เส้นสีขาวขอบทาง Thermoplastic Paint	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
13	งานติดตั้งป้ายจราจร	0	0.00					0.00
	ป้ายบังคับ	ป้าย	0.00	-	-			0.00
	ป้ายเตือน	ป้าย	0.00	-	-			0.00
14	งานติดตั้งป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00


หมายเหตุ อ้างอิงราคาตามบัญชีจังหวัดอุบลราชธานี ประจําเดือนธันวาคม 2560 และราคาน้ำมันวันที่ 15 มกราคม 2561 ราคาโลหะ 28.15 บาท	1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	TOTAL	125,550.75
	2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	45,499.59
หรือพื้นที่รวมเฉลี่ย 310.00 ตร.ม. ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	=	171,050.34
ความยาวถนน 77.50 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 532.26 บาท	คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	165,000.00


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส.ต.ท.  ประธานกรรมการ
 (สมพล ใจเย็น)

7 (๑๙) ผู้ประมาณราคา
 (นายไชยยุทธ งามแสง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการ
 (นายวิสพล ลาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

 กรรมการ
 (นายสันต์ บุญสุภาพ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กรรมการ
 (นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
 ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง ถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน 2 ช่วง ม. 13 บ.ต.นเหนือ
 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 141.00 เมตร เมตร ก่อสร้าง จำนวน 2 ช่วง
 หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร โหล่ทาง ลูกตั้ง กว้างข้างละ 0.25 เมตร
 ข้างเชื่อมแยก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.10 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 12.30 ตารางเมตร ข้างเดียว
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานกรวยทางทางป่าซูดตอ	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
2	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	717.30	1.70	1,219.41			1,219.41
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกตั้ง หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	0.00	-	-			0.00
5	งานดินถม	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
7	งานเสริมชั้นรองพื้นทาง หนา	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
8	งานทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	28.20	407.00	11,477.40			11,477.40
9	งานผิวจราจร คสล.							0.00
9.1	ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม.	ตร.ม.	576.30	367.00	211,502.10			211,502.10
9.2	ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม.	ตร.ม.	0.00	378.00	-			0.00
10	งานโหล่ทางลูกตั้ง	ลบ.ม.	10.58	156.00	1,649.70			1,649.70
11	งานระบายน้ำ							
11.1	งานท่อลอดกลม คสล.							
11.1.1	ขนาด	ม.	0.00	-	-			0.00
11.1.2	ขนาด	ม.	0.00	-	-			0.00
12	งานตีเส้นจราจร	0	0.00					0.00
12.1	เส้นสีเหลืองแบ่งทิศทางจราจร Thermoplastic Paint	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
12.2	เส้นสีขาวขอบทาง Thermoplastic Paint	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
13	งานติดตั้งป้ายจราจร	0	0.00					0.00
	ป้ายบังคับ	ป้าย	0.00	-	-			0.00
	ป้ายเตือน	ป้าย	0.00	-	-			0.00
14	งานติดตั้งป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00

หมายเหตุ อ้างอิงราคาตามบัญชีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีเดือนธันวาคม 2560 และราคารับวันที่ 15 มกราคม 2561 ราคาโลหะ 28.15 บาท	1.ผลรวมค่างานต้นทุนเงินก่อสร้าง	TOTAL	228,848.61
	2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	82,934.74
หรือพื้นที่รวมเฉลี่ย 564.00 ตร.ม. ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		=	311,783.35
ความยาวถนอน 141.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 531.91 บาท คิดเป็นเงินงบประมาณ		=	300,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส.ต.ท. ประธานกรรมการ

(สมพล ใจเย็น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

กรรมการ

(นายสันต์ บุญสุภาพ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

Tran
 (นายไชยยุทธ งามแสง) ผู้ประมาณราคา
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายวิศพล ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กรรมการ

(นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
 ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง ถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแต่ใหม่ ไป จร.หกลิบพรรษา ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี


ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 338.00 เมตร เมตร ก่อสร้าง จำนวน 1 ช่วง
 หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง ลูกตั้ง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
 ขูข้างเชื่อมแยก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 6.25 ตารางเมตร สองข้าง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยFN	ราคากลาง
1	งานกรุยทางวางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
2	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	1696.25	1.70	2,883.63			2,883.63
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกตั้ง หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมดา)	0.00	-	-			0.00
5	งานดินถม	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
7	งานเสริมชั้นรองพื้นทาง หนา	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
8	งานทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม.	ลบ.ม. (แน่น)	67.91	407.00	27,640.39			27,640.39
9	งานผิวจราจร คสล.							0.00
9.1	ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม.	ตร.ม.	1358.25	367.00	498,477.75			498,477.75
9.2	ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม.	ตร.ม.	0.00	378.00	-			0.00
10	งานไหล่ทางลูกตั้ง	ลบ.ม.	50.70	156.00	7,909.20			7,909.20
11	งานระบายน้ำ							
11.1	งานท่อลอดกลม คสล.							
11.1.1	ขนาด	ม.	0.00	-	-			0.00
11.1.2	ขนาด	ม.	0.00	-	-			0.00
12	งานตีเส้นจราจร	0	0.00					0.00
12.1	เส้นสีเหลืองแบ่งทิศทางจราจร Thermoplastic Paint	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
12.2	เส้นสีขาวขอบทาง Thermoplastic Paint	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
13	งานติดตั้งป้ายจราจร	0	0.00					0.00
	ป้ายบังคับ	ป้าย	0.00	-	-			0.00
	ป้ายเตือน	ป้าย	0.00	-	-			0.00
14	งานติดตั้งป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00

หมายเหตุ	อ้างอิงราคาพณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีเดือนธันวาคม 2560 และราคามัมนวันที่ 15 มกราคม 2561 ราคาสิบล.ละ 28.15 บาท	1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	TOTAL	539,910.96
		2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	195,663.73
หรือพื้นที่รวมเฉลี่ย	1,358.25 ตร.ม. ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	=	735,574.70
ความยาวถนน	338.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 522.73 บาท	คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	710,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส.ต.ท.  ประธานกรรมการ
 (สมพล ใจเย็น)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลหนองบก

 กรรมการ
 (นายสันต์ บุญสุภาพ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

ผู้ประมาณราคา

นายวิชุนพงษ์ ลิ้มปิติปราการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ
 (นายวิมล ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 กรรมการ
 (นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
 ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง ถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบก ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 160.00 เมตร เมตร ก่อสร้าง จำนวน 1 ช่วง
 หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
 หูข้างเชื่อมแยก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 1.00 ตารางเมตร สองข้าง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานกรุยทางลงป่าขุดต่อ	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
2	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	801.00	1.70	1,361.70			1,361.70
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรัง หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	0.00	-	-			0.00
5	งานดินถม	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
7	งานเสริมชั้นรองพื้นทาง หนา	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
8	งานทรายรองพื้นทาง หนา	ลบ.ม. (แน่น)	33.00	407.00	13,431.00			13,431.00
9	งานผิวจราจร คสล.							0.00
9.1	ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม.	ตร.ม.	641.00	367.00	235,247.00			235,247.00
9.2	ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม.	ตร.ม.	0.00	378.00	-			0.00
10	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	24.00	156.00	3,744.00			3,744.00
11	งานระบายน้ำ							
11.1	งานท่อลอดกลม คสล.							
11.1.1	ขนาด	ม.	0.00	-	-			0.00
11.1.2	ขนาด	ม.	0.00	-	-			0.00
12	งานตีเส้นจราจร	0	0.00					0.00
12.1	เส้นสีเหลืองแบ่งทิศทางจราจร Thermoplastic Paint	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
12.2	เส้นสีขาวขอบทาง Thermoplastic Paint	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
13	งานติดตั้งป้ายจราจร	0	0.00					0.00
	ป้ายบังคับ	ป้าย	0.00	-	-			0.00
	ป้ายเตือน	ป้าย	0.00	-	-			0.00
14	งานติดตั้งป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00
หมายเหตุ อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนธันวาคม								
2560 และราคา ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 ราคาเฉลี่ย 28.15 บาท								
หรือพื้นที่รวมเฉลี่ย 641.00 ตร.ม. ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								
ความยาวถนน 160.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 514.82 บาท คิดเป็นเงินงบประมาณ								
								1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง TOTAL 256,783.70
								2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624 = 93,058.41
								= 349,842.11
								= 330,000.00

ผู้ประมาณราคา

นายวิชุนพงษ์ ลิ้มบีที่ปรากฏ นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส.ต.ท. ประธานกรรมการ

(สมพล ใจเย็น)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลหนองบก

กรรมการ

(นายสันต์ บุญสุภาพ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

กรรมการ

(นายวิสพล ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กรรมการ

(นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
 ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง ม.11 บ้านเหล่าหนองผือ ภายในหมู่บ้าน
 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะโครงการ


1. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ความยาวรวมทั้งสิ้น 2,150.00 เมตร ก่อสร้าง จำนวน 1 ช่วง
 หนา 0.10 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ - เมตร
 หูข้างเชื่อมแยก กว้าง 0.00 เมตร ยาว 0.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 0.00 ตารางเมตร สองข้าง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานกรุยทางทางป่าชูดตอ	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
2	งานปรับแก้ไขคันทางเดิม	ตร.ม.	0.00	1.27	-			0.00
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรัง หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	0.00	-	-			0.00
5	งานดินถม	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
7	งานเสริมชั้นรองพื้นทาง หนา	ลบ.ม. (แน่น)	620.00	129.00	79,980.00			79,980.00
8	งานทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	0.00	407.00	-			0.00
9	งานผิวจราจร คสล.							0.00
9.1	ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม.	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
9.2	ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม.	ตร.ม.	0.00	375.00	-			0.00
10	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	0.00	146.00	-			0.00
11	งานระบายน้ำ							0.00
11.1	งานท่อลอดกลม คสล.							0.00
11.1.1	ขนาด	ม.	0.00	-	-			0.00
11.1.2	ขนาด	ม.	0.00	-	-			0.00
12	งานตีเส้นจราจร	0	0.00	-	-			0.00
12.1	เส้นสีเหลืองแบ่งทิศทางจราจร Thermoplastic Paint	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
12.2	เส้นสีขาวขอบทาง Thermoplastic Paint	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
13	งานติดตั้งป้ายจราจร	0	0.00	-	-			0.00
	ป้ายบังคับ	ป้าย	0.00	-	-			0.00
	ป้ายเตือน	ป้าย	0.00	-	-			0.00
14	งานติดตั้งป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00

หมายเหตุ อำเภอวิภาวดีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนธันวาคม

2561 และราคารับนับวันที่ 9 มกราคม 2561 ราคาเฉลี่ย 28.15 บาท	1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	TOTAL	82,980.00
หรือพื้นที่รวมเฉลี่ย 8,600.00 ตร.ม. ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร	2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	30,071.95
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,051.95	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	=	113,051.95
คิดเป็นเงินงบประมาณ 100,000.00	คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	100,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส.ต.ท.  ประธานกรรมการ
 (สมพล ใจเย็น)

 ผู้ประมาณราคา
 (นายไชยยุทธ งามแสง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการ
 (นายวิมล ลาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
 กรรมการ
 (นายวิมล ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กรรมการ
 (นายสุวัฒน์ แสนศรีสุข)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
 ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง ถนน ค.ส.ล.ทางเข้าหมู่บ้าน 2 ช่วง ม.11 บ้านเหล่าหนองผือ ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 117.00 เมตร เมตร ก่อสร้าง จำนวน 2 ช่วง
 หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 36.000 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 144.00 ตารางเมตร
 ช่องแถมถนน คสล. กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 84.00 ตารางเมตร พื้นที่รวม
 หนา 0.075 เมตร 4.00 กว้าง ยาว 81.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 324.00 ตารางเมตร
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานกรุยทางวางป่าชุดต่อ	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00 [*]
2	งานปรับเกยสียคันทางเดิม	ตร.ม.	0.00	1.27	-			0.00
3	งานขุดหรือถนน ค.ส.ล.เดิมแล้วเท ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	84.00	97.00	8,148.00			8,148.00
4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	0.00	-	-			0.00
5	งานดินถม	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
7	งานเสริมชั้นรองพื้นทาง หนา	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
8	งานทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	7.20	407.00	2,930.40			2,930.40
9	งานผิวจราจร คสล.							
9.1	ผิวจราจร คสล. หนา 0.075 ม. กว้าง 4.00 ม.	ตร.ม.	324.00	183.50	59,454.00			59,454.00
9.2	ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม.	ตร.ม.	228.00	367.00	83,676.00			83,676.00
10	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	5.40	146.00	788.40			788.40
11	งานระบายน้ำ							
11.1	งานท่อลอดคกม คสล.							
11.1.1	ขนาด	ม.	0.00	-	-			0.00
11.1.2	ขนาด	ม.	0.00	-	-			0.00
12	งานตีเส้นจราจร	0	0.00					0.00
12.1	เส้นสีเหลืองแบ่งทิศทางจราจร Thermoplastic Paint	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
12.2	เส้นสีขาวขอบทาง Thermoplastic Paint	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
13	งานติดตั้งป้ายจราจร	0	0.00					0.00
	ป้ายบังคับ	ป้าย	0.00	-	-			0.00
	ป้ายเตือน	ป้าย	0.00	-	-			0.00
14	งานติดตั้งป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00
หมายเหตุ อ้างอิงราคาหาณียจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนธันวาคม 2561 และราคารับวันที่ 9 มกราคม 2561 ราคาเฉลี่ย 28.15 บาท								
1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง							TOTAL	157,996.80
2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								1.3624
หรือพื้นที่รวมเฉลี่ย 468.00 ตร.ม. ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	= 57,258.04
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 215,254.84								
ความยาวถนน 117.00 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 427.35 บาท คิดเป็นเงินงบประมาณ								= 200,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส.ต.ท.  ประธานกรรมการ

(สมพล ใจเย็น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

 กรรมการ
(นายวิสันต์ บุญสุภาพ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

(นายไชยยุทธ งามแสง)

ผู้ประมาณราคา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายวิมล ลาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 กรรมการ

(นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กองช่าง
บริหารส่วนตำบลหนอง

ปร. ๕

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
ประเภทงาน โครงการย้ายและซ่อมแซมห้องถึงประปา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านดุน ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่ -
ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ย้ายและซ่อมแซมห้องถึงประปา	103,463.47	1.3074	135,268.14	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			135,268.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ			135,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

หมายเหตุ อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2560
และราคน้ำมันวันที่ 9 มกราคม 2561 ราคาลิตรละ 28.15 บาท

(ลงชื่อ) *Trang* ผู้ประมาณการ
(นายไชยยุทธ งามแสง)/นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส.ต.ท. *[Signature]* ประธานกรรมการ
(สมพล ใจเย็น)/ปลัด อบต.หนองบก

..... *[Signature]* กรรมการ
(นายวสันต์ บุญสุภาพ)/รองปลัด อบต.หนองบก

..... *[Signature]* กรรมการ
(นายวิสพล ลาพันธ์)/ผอ.กองการศึกษาฯ
..... *[Signature]* กรรมการ
(นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข)/ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานดินทุก	12.60	ลบ.ม.	0.60	0.00	125.00	1,575.00	1,575.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.90	ลบ.ม.	394.00	354.60	100.00	90.00	444.60	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.90	ลบ.ม.	1,650.00	1,485.00	398.00	358.20	1,843.20	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 ค. 2	11.00	ลบ.ม.	1,930.00	21,230.00	436.00	4,796.00	25,026.00	
1.5	เหล็ก DB 16 มม.	28.00	เส้น	194.00	5,432.00	30.19	845.38	6,277.38	
1.6	เหล็ก RB 12 มม.	26.00	เส้น	102.00	2,652.00	30.19	784.99	3,436.99	
1.7	เหล็ก RB 6 มม.	30.00	เส้น	47.00	1,410.00	7.55	226.44	1,636.44	
1.8	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	18.00	กก.	32.71	588.78	0.00	0.00	588.78	
1.9	ไม้แบบทั่วไป	58.00	ตร.ม.			133.00	7,714.00	7,714.00	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	29.00	ลบ.พ.	377.11	10,936.19	0.00	0.00	10,936.19	
1.10	แผ่นเหล็ก ขนาด 25 x 25 x 15 มม.	4.00	แผ่น	250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
1.11	แผ่นเหล็ก ขนาด 9 มม.	16.00	แผ่น	100.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
1.12	สลักเกลียว คค. 3/4" ยาว 0.50 ม.	16.00	ชุด	100.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
2	งานสี								
2.1	ทาสีตรงเหล็ก	25.00	ตร.ม.	38.24	955.89	38.00	950.00	1,905.89	
3	งานอื่นๆ								
3.1	คารตรอนและรถลาก	1.00	รายการ	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
3.2	งานเชื่อมต่อแบบประสานและเชื่อมเปลี่ยนระบบท่อ+งานรื้อถอน ค.ส.ล.วางท่อ	1.00	รายการ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
3.3	งานเชื่อมระบบไฟฟ้า + เสียบเหล็กกลมขนาด 2 นิ้ว	1.00	รายการ	12,000.00	12,000.00	800.00	800.00	12,800.00	
3.4	เหล็กอาบสังกะสี คค. 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	1,188.00	1,188.00	98.00	98.00	1,286.00	
3.5	เหล็กอาบสังกะสี คค. 1-1/4 นิ้ว	1.00	ท่อน	733.00	733.00	60.00	60.00	793.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				85,165.46		18,298.01	103,463.47	

