ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ขอเปิดเผยราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างหมู่บ้าน บ้านแต้เก่า หมู่ที่ ๗ ไปหนองบกหมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

./หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนองบก ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. **ลักษณะโดยสังเขป**

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑**

๕. **บัญชีประมาณราคากลาง** ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่อบต.หนองบกกำหนด

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑ ส.ต.ท.สมพล	ใจเย็น	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒ นายวสันต์	บุญสุภาพ	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	กรรมการ
๓ นายวัสพล	ลาพัน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๔ นายไพบูลย์	พลกุล	ตำแหน่ง นิติกร	กรรมการ
๕ นายสุวัฒน์	แสนทวีสุข	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/เลขาฯ

กองช่าง
การบริหารส่วนตำบลหนองบก

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย ถนน ค.ส.ล. ระหว่างหมู่บ้าน บ้านแต้เก่า ไป บ้านหนองบก ม.7-ม.3

ตำบล หนองบก อำเภอ เหล่าเสือโก้ก

จังหวัด อุบลราชธานี

ระยะทาง 0.1115 กิโลเมตร

ราคากลาง 300,000.00 บาท

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง ถนน ค.ส.ล. ระหว่างหมู่บ้าน บ้านแต้เก่า ไป บ้านหนองบก ม.7-ม.3
ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 111.50 เมตร เมตร ก่อสร้าง จำนวน 1 ช่วง

หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร

หูช้างเชื่อมแยก กว้าง 0.00 เมตร ยาว 0.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 0.00 ตารางเมตร สองข้าง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานกรุยทางถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
2	งานปรับเกลี่ยดันทางเดิม	ตร.ม.	669.00	1.72	1,150.68			1,150.68
3	งานขุดรื้อดันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรัง หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	0.00	-	-			0.00
5	งานดินถม	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
7	งานเสริมชั้นรองพื้นทาง หนา	ลบ.ม. (แน่น)	0.00	-	-			0.00
8	งานทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 ม.	ลบ.ม. (แน่น)	27.88	413.00	11,512.38			11,512.38
9	งานผิวจราจร คสล.							0.00
	9.1 ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.กว้าง 4.00 ม.	ตร.ม.	0.00	384.00	-			0.00
	9.2 ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.กว้าง 5.00 ม.	ตร.ม.	557.50	393.00	219,097.50			219,097.50
10	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	16.73	156.00	2,609.10			2,609.10
11	งานระบายน้ำ							
	11.1 งานท่อลอดกลม คสล.							
	11.1.1 ขนาด	ม.	0.00	-	-			0.00
12	งานตีเส้นจราจร	0	0.00					0.00
	12.1 เส้นสีเหลืองแบ่งทิศทางจราจร Thermoplastic Paint	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
	12.2 เส้นสีขาวขอบทาง Thermoplastic Paint	ตร.ม.	0.00	-	-			0.00
13	งานติดตั้งป้ายจราจร	0	0.00					0.00
	ป้ายบังคับ	ป้าย	0.00	-	-			0.00
	ป้ายเตือน	ป้าย	0.00	-	-			0.00
14	งานติดตั้งป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00

หมายเหตุ อ้างอิงราคาวัสดุจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2561 และราคาน้ำมันวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ราคาลิตรละ 29.65 บาท

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง		TOTAL	237,369.66
2.ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624	=	86,022.76
หรือพื้นที่รวมเฉลี่ย 557.50 **ต.ร.ม.** **ความกว้างเฉลี่ย** 5.00 **เมตร**		**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**	= 323,392.42
ความยาวถนน 111.50 **เมตร** **เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ** 538.12 **บาท**		**คิดเป็นเงินงบประมาณ**	= 300,000.00

ผู้ประมาณราคา

(นายไชยยุทธ งามแสง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส.ต.ท. ..... **ประธานกรรมการ**
(สมพล ใจเย็น)

ในฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

..... กรรมการ
(นายวสันต์ บุญสุภาพ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก

..... **กรรมการ**
(นายวัสพล ลาพัน)
ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

..... กรรมการ
(นายไพบูลย์ พลกุล)
นิติกร

..... **กรรมการ**
(นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง